

AB  
14.03.11  
*[Signature]*

Chocianów 14 marca 2011r.

**Wodociągi i kanalizacja Gminy Chocianów  
Stan na 31.12.2010r.**

**1. Wodociągi**

- 1.1 Wodociągi na terenie wiejskim Gminy Chocianów – 80% zwodociągowania,
- 1.2 Wodociągi na terenie miasta Chocianów – 99,9% zwodociągowania

**2. Kanalizacja**

- 2.1. Kanalizacja na terenie wiejskim Gminy Chocianów – 0,01% kanalizacji
- 2.2. Kanalizacja na terenie miasta Chocianów – 97% skanalizowania

Przeprowadzone inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy w Chocianowie w latach 2000 -2010

**1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piotrowska w Chocianowie obejmująca swoim zasięgiem:**

- osiedle domków jednorodzinnych: Piotrowska z ulicami Piotrowska, Słoneczna, Świerkowa, Gwarków, Górnicza,
- ul. Szprotawska,
- ul. II Armii WP od ciek Równik do nr 52,
- budynek leśniczówki

1.1. termin realizacji inwestycji: 27.08.2001r. – 12.12.2001r.

1.2. zakres:

- rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych – 480,5 mb
- sieć kanalizacji grawitacyjnej wraz z przykanalikami – 3.600,5 mb
- przepompownia ścieków typu B 1500/75-ELZ z pompami typu 65 – szt. 1

**2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – osiedle domków jednorodzinnych „Trzebnicka II” w Chocianowie.**

1. termin realizacji inwestycji : 15.12.2001r. – 30 marca 2002r.

2. zakres:

- rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych – 70,0 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej – 164,0 mb
- sieć wodociągowa – 305 mb
- przepompownia ścieków – szt. 1

**3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku przy ul. Sportowej 1a, 1b-c – 2007r.**

**4. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem do budynku przy ul. Akacyjowej – 12 marca 2008r. – 09 maja 2008r.**

**5. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zacisze w Chocianowie (w celu przyłączenia 3 nowo wybudowanych budynków mieszkalnych) - I kw. 2008r.**

**6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych w rejonie ul. Śródkowa w Chocianowie – październik – grudzień 2009r.**

Sieć kanalizacji sanitarnej wbudowana została w drogach wewnętrznych gminy Chocianów położonych na działkach nr 69/3 dr (ul. Jagodowa), 69/13 dr, 70/3, 70/5, 72/12 (ul. Śródkowa), 97dr (ul. Szprotawska) i 72/10 (ul. Wrzosowa) obręb 1 w rejonie ul. Śródkowej w Chocianowie,

Sieć wodociągowa wbudowana została w drogach wewnętrznych gminy Chocianów położonych na działkach nr 69/3 dr (ul. Jagodowa), 69/13 dr, 70/3, 70/5, 72/12 (ul. Śródkowa), 97dr (ul. Szprotawska) obręb 1 w rejonie ul. Śródkowej w Chocianowie.

Sieć wodociągowa  $\varnothing$  125 o dł. 855,25 mb i  $\varnothing$  90 o dł. 6,90 mb, hydranty szt. 4, sieć kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200 o dł. 593,80 mb, studnie rewizyjne szt. 4, studnie kanalizacyjne systemowe szt. 18.

**7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych w rejonie ul. Zacisze w Chocianowie. – październik 2009r. – lipiec 2010r.**

Sieć kanalizacji sanitarnej wbudowana została w drogach wewnętrznych gminy Chocianów położonych na działkach nr 350, 252, 253/2, 351, 352, 353, 253/3 dr (ul. Sosnowa), 218/16, 254, 226/2 (ul. Zacisze) obręb 1 w rejonie ul. Zacisze w Chocianowie.

Sieć wodociągowa wbudowana została w drogach wewnętrznych Gminy Chocianów położonych na działkach nr 350, 252, 253/2, 351, 352, 353 dr (ul. Sosnowa) i 218/27(ul. Zacisze) oraz na działkach 164/21, 164/19, 164/26, 164/13, 164/28 (w rejonie ulicy Odrodzenia) obręb 1 w rejonie ul. Zacisze w Chocianowie.

Sieć wodociągowa  $\varnothing$  125 o dł. 1.097,90 mb, hydranty szt. 6, sieć kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200 o dł. 680,50 mb, studnie rewizyjne szt. 3, studnie kanalizacyjne systemowe szt. 25.

**8. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami na Placu Wolności w Chocianowie – wykonana w 2007r. w ramach realizacji zadania przy udziale środków unijnych ZPORR „Zwiększenie potencjału gospodarczego Gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta”**

Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami: 1. sieć wodociągowa  $\varnothing$  160 - 385,29 mb,  $\varnothing$  90 - 47,50 mb, przyłącza:  $\varnothing$  40 - 48,00 mb,  $\varnothing$  32 - 164,82 mb,  $\varnothing$  50 - 29,50 mb; 2. sieć kanalizacji sanitarnej:  $\varnothing$  250 - 114,00 mb,  $\varnothing$  200 - 103,15 mb, przyłącze  $\varnothing$  160 - 113,50 mb; 3. sieć kanalizacji deszczowej:  $\varnothing$  500 - 180,00 mb,  $\varnothing$  315 - 57,77 mb,  $\varnothing$  250 - 230,10 mb, przyłącza i wpusty uliczne  $\varnothing$  160 - 177,50 mb

**8. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami i hydrofornią na trasie Szklary Dolne - Trzmielów wybudowana w 2005 r.**

- Rurociąg  $\varnothing$  160 długość – 2.029,86 mb.
- Rurociąg  $\varnothing$  110 długość - 576,46 mb.
- Rurociąg  $\varnothing$  90 długość - 464,20 mb
- Przyłącze  $\varnothing$  50 długość - 45,49 mb., przyłącze  $\varnothing$  40 – długość 1.097,25 mb.
- Hydrofornia kontenerowa,

**KIEROWNIK**  
Referatu Rozwoju, Rolnictwa  
i Gospodarki Mieniem  
mgr Dorota Szukiewska